INSTRUKCJE:

1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU–REWIZJA, RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ
2. DRZWI–NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU
3. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI WEWNĘTRZNYCH MIERZONA OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ 210cm
4. WYMIARY PODANO W cm, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W m, SPADKI W %
5. OKNA– NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY CZYLI OTWORU W MURZE

POWOŁANIA:

1. OTWORY W ŚCIANACH KORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW Z ZALECANYM P.POŻ. KATALOGIEM DETALI
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
5. IZOLACJE PRZECIWWODNE WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ W/W WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
6. WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIE TECHNICZNE I SZACHTY WYKONAĆ PO WPROWADZENIU: URZĄDZEŃ,BUDOWLI I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻ. WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
8. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZIĆ PONIŻEJ STROPAMI- ŚCIANY DZIAŁOWE POMIĘDZY STROPAMI UTRZYMYWAĆ SIWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI (OGNIOWE I AKUSTYCZNE)
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD.–KAN., WENT. GRAWITACYJNEJ ITP NALEŻY USZCZELNIĆ PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ ODNOWA PRZEGRÓD WYTYCZNYMI PRZEPISÓW POŻAROWYMI
10. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW.STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH OD ZAPROJEKTOWANYCH.
11. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE , POMINY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,ESTETYCZNE I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEMDO REALIZACJI POMINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
12. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU DOTYCZĄCYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
13. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POMINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
14. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO).
15. JEŻELI W OPINI WYKONAWCY JAKOKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚĆ SYSTEMU PORAŻANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY.

*** UWAGA ***
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE PIONY WOD. – KAN. OBUDOWAĆ PŁYTĄ G–K. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE INSTALACJI WG. DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ

*** UWAGA ***
NOWO PROJEKTOWANE ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 WYKONAĆ JAKO SZKIELETOWE FERMACELL O STALOWEJ KONSTRUKCJI Z WYPEŁNIENIEM PUSTKI. TYP 1541.
POSZYCIE FERMACELL Z OBU STRON: 12,5+12,5 ORAZ 15+12,5
WEŁNA MINERALNA 60/60

RYSUNEK ORIENTACYJNY

KIERUNEK EWAKUACJI
WYJŚCIE EWAKUACYJNE
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
ŚCIANY DO WYBURZENIA
ŚCIANY PROJEKTOWANE

BUD.A
KA2
KA1

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW, KLINIKI I PORADNI UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ, DLA ALUZJOMANYCH, INSTYTUT REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER"
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER, UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA
BRANŻA:	ARCHITEKTURA – KONSTRUKCJA
PROJEKTANT:	dr inż. arch. Beata Kaba, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Małgorzata Kacper, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, upr.nr. 50/1997
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Kacper, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, upr. nr 13/1996
NAZWA RYSUNKU:	RZUT II PIĘTRA
DATA:	09.2016
SKALA:	1:100
PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:	mgr inż. Mirosław Lisowski, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, upr. nr 117/1998
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Bolesław Mariusz Lesiuk, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, SK/2353/PWOK/10
	mgr inż. Michał Witkowski,
NUMER RYSUNKU:	04

"ARCHITEKT STUDIO sp. z o.o." 42 – 300 MYSZKÓW UL. RZEASKIEGO 54 TELIFAX 34 315-86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl

PRZEDMIOT NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, WYDANIE LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE. KOPIOWANIE W PODOBNE ZAKRESIE