INSTRUKCJE:

1. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU–REWIZJA, RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ
2. DRZWI–NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU
3. WYSOKOŚĆ OTWORÓW DLA DRZWI WEWNĘTRZLOKALOWYCH MIERZONA OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ 210cm
4. WYMIARY PODANO W cm, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W m, SPADKI W %
5. OKNA– NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY CZYLI OTWORU W MURZE

POWOŁANIA:

1. OTWORY W ŚCIANACH KORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW ORAZ PRZEKROJÓW Z ZALECANYM P.POŻ. KATALOGIEM DETALI
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ
4. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT NALEŻY PRZAUTOMAŚ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z GENERALNYM PROJEKTANTEM.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
5. IZOLACJE PRZECIWWODNE WYKONAĆ ZE SZCZEGÓLNĄ STARANNOŚCIĄ, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI TECHNOLOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ W/W WYKONAĆ W SPOSÓB SZCZELNY.
6. WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIE TECHNICZNE I SZACHTY WYKONAĆ PO WPROWADZENIU URZĄDZEŃ,BUROJAGÓW I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH RÓŻNYCH STREF POŻ. WYKONAĆ ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POŻ. ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.
8. WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE WYPROWADZIĆ PONIŻEJ STROPAMI ŚCIANY DZIAŁOWE POWINNY UTRZYMYWAĆ SWE PARAMETRY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI
9. PRZEJŚCIA PIONÓW WOD.–KAN., WENT. GRAWITACYJNEJ TIP NALEŻY USZCZELNIĆ

PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ PRZEGRODY OZNIONE PRZECIWPOŻAROWO, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ OGNIOWĄ PRZEGRÓD WYTYCZYMI PRZEZ PRZEWODÓW PODANYMI

10. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNIE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW.STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH LUB WYGŁADU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW O PRAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH OD ZAPROJEKTOWANYCH.
11. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE , POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,ESTETYCZNE I FORMALNO–PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEMDO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ GP, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
12. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU DOTYCZĄCYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
13. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
14. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO).
15. JEŻELI W OPINI WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚĆ SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY

WYKONANIE NADPROŻY

1. Podstemplowoć stropy (obustronnie dla ścian wewnętrznych) na obu kondygnacjach.
2. W ścianach wykuć gniazda (na pełną grubość ściany) oraz wymurować poduszkę z 3 warstw cegły pełnej klasy "100" na zaprawie cementowej "80".
3. W istniejącej ścianie wykuć bruzdę na głębokość 1/2 ściany i następnie osadzić w niej kształtownik stalowy (oparcie na poduszce ceglanej na warstwie 2 cm zaprawy cementowej 1:1). Wykonać podbicie stalowymi klinami między górną półką a górną powierzchnią wykutej bruzdy. Między stalowy klin a powierzchnię cegły wtopić przekładkę z twardego drewna (buk, dąb). Następnie wykonać wszystkie czynności po drugiej stronie ściany.
4. Wykonać połączenie obu kształtowników – płaskownikami spawanymi odpowiednio do górnych i dolnych półek – co ok. 30 cm.
5. Wykonać dokładne podbicie gęstoplastyczną zaprawą cementową 1:1 przestrzeni nad górnymi półkami kształtowników.
6. Po należytym związaniu zaprawy usunąć stalowe kliny wypełniając miejsca po nich zaprawą j.w.
7. Wykuć projektowany otwór pod nadprożem. Używać dobrych, ostrych narzędzi dla uniknięcia zbyt dużych uszkodzeń krawędzi wykonywanego otworu.
8. Kształtowniki: szpotdowość cegłą pełną na zaprawie cementowej, osiatkować dwukrotnie siatką murarską (1 x siatką Leoščhowskiego), wykonać na siatce cementowy obrzut (min. 1,5 cm) i otynkować.

ZESTAWIENIE NADPROŻY

Szt	L1	C	L	n x profil
9	100	15	130	1/160 IPE
9	100	15	130	2/160 IPE
1	100	15	130	3/160 IPE
1	120	15	150	1/160 IPE
4	120	15	150	2/160 IPE
11	120	15	150	3/160 IPE

WIDOK POZYCJI

RYSUNEK ORIENTACYJNY

KIERUNEK EWAKUACJI	
WYJŚCIE EWAKUACYJNE	
ŚCIANY ISTNIEJĄCE	
ŚCIANY DO WYBURZENIA	
ŚCIANY PROJEKTOWANE	

***Występujące w tekście nazwy i znaki towarowe użyto jedynie w celu określenia zakładanych tzw.standardów technicznych i materiałowych lub wyglądu estetycznego materiałów wykończeniowych. Dopuszcza się stosowanie materiałów o prametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych.

*** UWAGA ***
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE PIONY WOD. – KAN. OBUDOWAĆ PŁYTĄ G–K. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE INSTALACJI WG. DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ

*** UWAGA ***
NOWO PROJEKTOWANE ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120 WYKONAĆ JAKO SZKIELETOWE FERMACELL O STALOWEJ KONSTRUKCJI Z WYPEŁNIENIEM PUSTKI. TYP 1541.
POSZYCIE FERMACELL Z OBU STRON: 12,5+12,5 ORAZ 15+12,5
WEŁNA MINERALNA 60/60

P. P. "ARCHITEKT STUDIO sp° z o. o. – 300 WYSZKÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 54 TEL/FAX 54 315–86–00 e–mail:architekt.studio@pro.onet.pl
"PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW KLINIKI I POLIKLINIKI UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ, ZŁOKALIZOWANYCH I REHABILITACJI NA POZIOMIE KONDYGNACJI +3 W BLOKU A – NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHERT"
OBIEKT / INWESTYCJA:
ADRES INWESTYCJI:
UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA
INWESTOR:
NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HABE. MED. ELEONORY REICHERT, UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA
BRANŻA:
ARCHITEKTURA – KONSTRUKCJA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:
dr. inż. arch. Beata Kotko
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
PROJEKTANT:
mgr inż. Mirosław Liszewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. arch. Małgorzata Kacper
upr. nr 19/1996
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. budownictwa Mariusz Lesiuk
upr. nr 117/1998
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej
mgr inż. arch. Sandra Gołuszka
upr. nr 50/1997
mgr inż. Michał Wilkowski
SLK/7253/POWK/10
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej
NAZWA RYSUNKU:
RZUT III PIĘTRA - WYBURZENIA
DATA: 09.2016
SKALA: 1:100
NUMER RYSUNKU: 05

ZABRONIA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM, WYCIĄGÓW NIE MOŻE BYĆ ROZTWORZYWANY, KOPIOWANY LUB ODDAWANY OSOBOM NIEUPRAWNIONYM BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORSKIEJ. NARUSZENIE SKUTKUJE W PRZEPISACH ZAKAZANYCH – KARZOM