

ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE
RZUT - POZIOM 0

S1 ŚCIANA GRUB. 24 CM:

Farba silikonowa
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy na słatce
Ocieplenie z wełny mineralnej grub. 15 cm
Błoczek silikonowy grub. 24 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gładź gipsowa jednowarstwowa
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

S2 ŚCIANA GRUB. 12 CM:

Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia
Gładź gipsowa jednowarstwowa
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Błoczek silikonowy grub. 12 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2,5 cm
Gładź gipsowa jednowarstwowa
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

S5 ŚCIANA SZYBU WINDY
(część powyżej poz. terenu):


Farba silikonowa
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy na słatce
Ocieplenie z wełny mineralnej grub. 15 cm
Ściana żelbetowa grub. 20 cm
Tynk wewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm
Farba wewnętrzna lateksowa dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia

MO MUR OPOROWY:

Farba zewnętrzna mineralna
Tynk zewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm
Siatka stalowa tynkarska
Mur oporowy grub 20 cm
Siatka stalowa tynkarska
Tynk zewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm
Farba zewnętrzna mineralna

P PODJAZD:

Farba zewnętrzna mineralna
Tynk zewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm
Siatka stalowa tynkarska
Błoczek betonowy grub. 24 cm
Siatka stalowa tynkarska
Tynk zewnętrzny cem.-wap. grub. 2 cm
Farba zewnętrzna mineralna



PRACOWNIA PROJEKTOWA

P

G

P

W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KŁATKI
SCHODOWE ORAZ SZYBY WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU ŁÓŻEK SZPITALNYCH

INWESTOR:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

OBIEKT:

BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE
02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Paweł Kulakowski
mgr inż. arch. Mirosław Lech

NR UPR.:

St - 83/85
Wa-735/94

PODPIS:

TREŚĆ RYSUNKU:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
BLOK B - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE
RZUT - POZIOM 0

DATA:

05.09.2016r.

SKALA RYSUNKU:

1:50

NUMER PORZĄDKOWY:

12