

SYMBOL:	LEGENDA: OPIS:		
	CENTRALA NR ARTYKUŁU: 735000 MONTAŻ Hn1,5 – 1,7M N/T LUB P/T DO PUSZEK KASZER 90/3. [TOOLATKOWE 90/3 (PUSZKA) 510/3(RAMKA)] lub równoważne	pk	PRZYCISK KASUJĄCY WODOSZczELNY, NR ART. 957202, MONTAŻ 1,3–1,5M lub równoważny
Centrala	TERMINAL PACJENTA 7/12– WYŚW LCD NR ARTYKUŁU: 735025, MONTAŻ P/T 1,5 – 1,7M	pg	GNIAZDO DO MANIPULATORA I MANIPULATOREM Z FUNKCJĄ STEROWANIA OŚW. NOCNYM I WEJŚCIOWYM, NR ART. 957256 + MANIPULATOR ART. 957272 lub równoważne
TP2	PUSZKA REGIPSOWA PODWÓJNA ZESPOLONA W PIONIE) lub równoważne	240W	ZASILACZ STABILIZOWANY 24V DC, 240W, 20A, MONTAŻ NA SZYNIE DIN W PODRUZECIU NAD ELEMENTEM NAD CENTRALĄ SYSTEMU PRZYCHODNEGO, WYMIAR: 8 JEDOSTEK SZEROKOŚCI lub równoważne
	SALOWA LAMPA SYGNALIZACYJNA 4 KOLORY "X", NR ART. 735401, MONTAŻ 2,2M lub równoważne		WYŚWIETLACZ DWUSTRONNY SUFITOWY NR ART. 735640 lub równoważne
psz	PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY SZNUROWY WODOSZczELNY, NR ART. 735010066, MONTAŻ 2,2M lub równoważne	Magistrala kontrolerowa	PRZEWÓD TYPU: Yn1Ky5Yekw 2x2x0,8mm2
pp	PRZYCISK PRZYWOŁAWCZY WODOSZczELNY, NR ART. 957212, MONTAŻ 1,0M lub równoważne	Magistrala kontrolerowa	PRZEWÓD TYPU: Yn1Ky5Yekw 3x2x0,8mm2
coo	CENTRALKA MIĘDZYPOMIESZCZALNA, NR ART. 735200 lub równoważne		

DLA REMONTOWANEGO ODDZIAŁU PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE SYSTEMU PRZYZYWOWEGO W OPARCIU O SYSTEM MEDICPT. CARE.
WSZYSTKIE PRZYWOŁANIA MAJĄ BYĆ SKIEROWANE DO CENTRALKI SYSTEMU, KTÓRĄ NALEŻY UMIEŚCIĆ W PUNKCIE PIELĘGNIARSKIM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W LOŻY PIELĘGNIARSKIEJ. PERSONEL BEZPOŚREDNIO Z PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO RZYWA LEKARZA PRZYDOKIEM UMIESZCZONYM NA CENTRALCE NARUSZAJĄC W TEN SPOSÓB DWUKIERUNKOWĄ ŁĄCZNOŚĆ GŁOŚNĄ, ZASTOSOWANO CENTRALE Z WYŚWIETLACZEM I OPISAMI W JĘZYKU POLSKIM /WYMÓG UŻYTKOWNIKA/, KTÓRA INFORMUJE O WEZWANYCH ZSKRZYNKACH W SYSTEMIE.
PRZYWOŁANIA OD PACJENTÓW INICJOWANE SĄ Z PRZYCISKÓW LUB MANIPULATORÓW GRUSZKOWYCH UMIESZCZONYCH PRZY SZKACH.
GNIAZDA PRZYCISKÓW NALEŻY ZAMONTOWAĆ W ZESTAWACH MEDYCZNYCH NADSZKOŃNYCH LUB W SCIANIE W PUSZKACH P/T JEŚLI W DANYM POMIESZCZENIU NIE MA ZESTAWU NADSZKOŃNEGO, NP. W GABINECIE ZABIEGOWYM. TERMINALE PRZYWOŁAWCZO–ODWOŁAWCZE TP2 ZLOKALIZOWAĆ NEWRALNIE SAL NA WYSOKOŚCI ~1,4M (PRZY WEJŚCIWKACH OŚWIETLENIA OGÓLNEGO) W POBLIŻU DRZWI WEJŚCIOWYCH – MONTAŻ DO PODWÓJNEJ ZESPOLONEJ PUSZKI REGIPSOWEJ – MONTAŻ W PIONIE.
W SYSTEMIE NALEŻY ZASTOSOWAĆ LAMPKI MIN. TRÓJKOLOROWE SYGNALIZACYJNE UMIESZCZONE NAD DRZWIAMI SAL CHORYCH/TOALET WIDOCZNE DLA PERSONELU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POZA DYŻURKĄ POD KĄTEM 180°. JAKO UZUPEŁNIENIE DLA PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ PERSONELU NALEŻY ZABUDOWAĆ WYŚWIETLACZE KORYTARZOWE.
ZAPROJEKTOWANY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY MA MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI/ARCHIWIZOWANIA ZDARZEŃ ORAZ MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z INNYMI ODDZIAŁAMI, ABY PRAWIDŁOWO KIEROWAĆ RUCHEM PERSONELU.
OKABLOWANIE OBWODÓW NISKOPRĄDOWYCH NALEŻY ROZPROWADZIĆ W OBRĘBIE KORYTARZA W DEDYKOWANYCH KORYTKACH KABLOWYCH NISKOPRĄDOWYCH, NATOMIAST ZEJŚCIE Z KORYT DO POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH WYKONAĆ POSTYNKOWO W RURKACH OCHRONNYCH BEZHALOGENOWYCH Ø 16/20mm.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO Kª" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313–86–00 e–mail: architekt.studio@pro.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW, KLINIKI I POLIKLINIKI UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ, ZLOKALIZOWANYCH NA PIĘTRZE KONDYGNACJI +2 W BUDYNKU A – NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELŻBIETY RĘCHEŃ
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELŻBIETY RĘCHEŃ UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/RZG/PWK/12
PROJEKTANT:	mgr inż. Zbigniew Smolarz
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Ciężak upr.nr 22/02
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:	Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO–TECH" Zbigniew Smolarz ul. Zakole 30A, 42–360 Poraj tel. (+48 658 135 802)
NAZWA RYSUNKU:	RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA PRZYZYWOWA
DATA:	09.2016
SKALA:	1:100
NUMER RYSUNKU:	E07
NUMER STRONY:	27

ZABRONIA SIĘ WYDAWANIA, PRZEKAZYWANIA, KOPIOWANIA, ZMIANY BEZ ZGODY AUTORSKIEJ. KOPIOWANIE, WYDAWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, KOPIOWANIE LUB DOSTĘPNIENIE OSOBOM NIEUPRAWNIONYCH BEZ ZGODY AUTORA AUTOROWEJ I PRAWNEJ OPRACOWANIA W PROGRAMIE CAD/CAD 2012