

SYMBOL:	OPIS:
SAP/01/01	- OPTYCZNA CZUJKA DYMU TYPU 850P Z GNIAZDEM
SAP/01/M	- OPTYCZNA CZUJKA DYMU TYPU 850P Z GNIAZDEM I WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA NA SUFICIE PODWIESZONYM
SAP/01/02	- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY TYPU MCP820
SAP/01/03	- ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY TYPU SIO800
SAP/01/04	- SYGNALIZATOR MIENIĄCY/DŹWIĘKOWY Z GNIAZDEM
SAP/01/05	- ZASILACZ P.POŻ. TYPU ZSP135-DR-5A-2
SAP/01/06	- SŁUPOWNIK KLAPY P.POŻ. WG PROJ. BRANŻY MENT. P.POŻ.

LEGENDA:

PROJEKTOWANĄ PĘTLĘ DOZOROWĄ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU NALEŻY PORÓWNADZIĆ OD ISTNIEJĄCEJ CENTRALI SYGNALIZACJA POŻARU TYMU MX4 ZETTLER ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W POMIESZCZENIU -1.02C W BUDYNKU C (POMIESZCZENIE 050).
LINIE DOZOROWE PĘTLI CZUJKOWYCH NALEŻY WYKONAĆ UNIEPALNIONYM KABLEM DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YnTKSYekw 2x2x1mm2.
LINIE PĘTLI MODUŁOWYCH NALEŻY WYKONAĆ BEZHALOGENOWYM ODNOSZOPORNYM KABLEM DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH HTKSHekw PHBD 1x2x1mm2.
LINIE ZASILANIA SYGNALIZATORÓW DŹWIĘKOWYCH ORAZ TRZYMACZY DRZWIOWYCH NALEŻY WYKONAĆ BEZHALOGENOWYM ODNOSZOPORNYM KABLEM DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH HDGs 2x2,5mm2 FE180/E90 (PHKS).

RZUT III PIĘTRA

RYSUNEK ORIENTACYJNY

P. P. "ARCHITEKT STUDIO II/P" 42 – 300 MYSZKÓW UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313-86-00 e-mail: architekt.studio@poczta.onet.pl

OBIEKT / INWESTYCJA: "PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW, KLINIKI I POLIKLINIKI CHOROBOWYCH CHORÓB SKÓRNYCH I DZIECIĘCYCH WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU A – NARZĄDOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHERT UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA"

ADRES INWESTYCJI: UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA

INWESTOR: NARZĄDOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHERT UL. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA

BRANŻA: ELEKTRYCZNA | FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/RZ/PWE/12

PROJEKTANT: mgr inż. Zbigniew Smolarz

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Ciężak upr.nr 22/02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Techniczno Handlowe "ZBYSKO-TECH" Zbigniew Smolarz ul. Zielona 30A, 42-360 Poraj tel. (+48 604 135 353)

NAZWA RYSUNKU: RZUT III PIĘTRA - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU - SAP

DATA: 09.2016 | SKALA: 1:100 | NUMER RYSUNKU: E05

NUMER STRONY: 25

ZASTRZEGA SIĘ WŁASNE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKI NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZEKSEROWANY, USZKODZONY LUB ZESTROPIONY FUNKCJONALNIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU. RYSUNKI OPRACOWANO W PROGRAMIE CAD/CAD 2012.