

OZNACZENIA:

PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

–POZIOME PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM W PIWNICACH ORAZ PIONY.

RURY SYSTEMU STABI, PN 28, WIELOWARSTWOWE (PP–RCT STABILIZOWANE WŁÓKNEM BAZALTOWYM) Z SYSTEMEM ZŁĄCZEK ZGRZEWANYCH



SZCZEGÓŁ ZAWORÓW PODPIONOWYCH



WYKONAĆ SPUSTY Z PIONÓW: DN15 – DLA PIONÓW DN20, DN25,
DN20 – DLA PIONÓW DN32 I WIĘKSZYCH

PUNKTY STAŁE



MIEJSCA MONTAŻU PUNKTÓW STAŁYCH NA PRZEWODACH POZIOMYCH W PIWNICY wg RYS. RZUT PIWNIC

SZCZEGÓŁ
ODPOWIETRZENIA PIONÓW



UWAGA:
- PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POŻ. NALEŻY WYKONAĆ JAKO P.POŻ.
- PRZEWODY POPROW. ZE SPADKIEM MIN 0,3% W KIER. WŁĄCZENIA DO ISTN. INSTALACJI
- W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH ZAMONTOWAĆ ODWODNIENIA, W NAJWYŻSZYCH ODPOW.
- KOMPENSACJA PIONÓW ZA POMOCĄ ODSADZKI MINIMUM 1,5 M.
- ZAWORY PODPIONOWE – ZASILANIE – ODCINAJACY, POWRÓT – REGULACYJNY
- NALEŻY WYKONAĆ SPUSTY Z PIONÓW: DN15 – DLA PIONÓW DN20, DN25,
- NALEŻY WYKONAĆ SPUSTY Z PIONÓW: DN20 – DLA PIONÓW DN32 I WIĘKSZYCH
- MOCOWANIE PRZEWODÓW, PUNKTY STAŁE WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR
- WSZYSTKIE PIONY ORAZ GAŁĄZKI PROWADZONE PODTYNKOWO

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU ŁÓŻEK SZPITALNYCH

INWESTOR:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

OBIEKT:
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE 02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ W SPEC. SANIT.: mgr inż. Piotr Jastrzębski	MAZ/0063/ POOS/12	

TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJE SANITARNE
BLOK A - SKRZYDŁO ZACHODNIE
ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO

DATA:	05.09.2016r.
SKALA RYSUNKU:	-
NUMER PORZĄDKOWY:	**I/IS/09**