

SYMBOL:	L E G E N D A: OPIS:
	– OPTYCZNA CZUJKA DYMU TYPU 850P Z GNIAZDEM
	– OPTYCZNA CZUJKA DYMU TYPU 850P Z GNIAZDEM I WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA NA SUFICIE PODWIESZONYM
	– RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY TYPU MCP820
	– ELEMENT KONTROLNO–STERUJĄCY TYPU SIO800
	– SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY Z GNIAZDEM
	– ZASILACZ P.POŻ. TYPU ZSP135–DR–SA–2
	– SIŁOWNIK KLAPY P.POŻ. WG PROJ. BRANŻY WENT. P.POŻ.

PROJEKTOWANA PĘTLĘ DOZOROWĄ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU NALEŻY PORÓWNAĆ DO ISTNIEJĄCEJ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻARU TYMU MKA ZETTLER ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W POMIESZCZENIU –1.02C W BUDYNKU C (POMIESZCZENIE 050).
LINIE DOZOROWE PĘTLI CZUJKOWYCH NALEŻY WYKONAĆ LINIEPALNIOWYM KABLEM DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 1x1kSYekw 2x2x1mm2.
LINIE PĘTLI MODUŁOWYCH NALEŻY WYKONAĆ BEZHALOGENOWYM OGNIODPORNYM KABLEM DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH HTKHekw PH90 1x2x1mm2.
LINIE ZASILANIA SYGNALIZATORÓW DŹWIĘKOWYCH ORAZ TRZYMACZY DRZWIOWYCH NALEŻY WYKONAĆ BEZHALOGENOWYM OGNIODPORNYM KABLEM DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH HDGs 2x2,5mm2 FE180/E90 (PH90).

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILF" 42 – 300 MYSŁOWICE UL. POLSKIEGO 54 TEL/FAX 34 353–86–00 e–mail: architekt.studio@ms.onet.pl

OBIEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA KLINIKI WCZESNEGO ZAPALENIA STAWÓW, KLINIKI I POLIKLINIKI UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA POZIOMIE KONDYGNACJI +1,0 W BLOKU A – NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER"
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER UL. SPARTAŃSKA 1, 02–637 WARSZAWA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12
PROJEKTANT:	mgr inż. Zbigniew Szeciłeda
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Ciepiela upr.nr 22/02
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:	Biuro Techniczne Handlowe "ENERGO–TECH" Zbigniew Szeciłeda ul. Zabska 26A, 42–360 Porąbka tel. +48 606 135 802
NAZWA RYSUNKU:	RZUT III PIĘTRA - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU - SAP
DATA:	04.2010
SKALA:	1:100
NUMER RYSUNKU:	E06
ARKUSZ:	25

UNIKATOWA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM WYŻSZE NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZEPISYWANY, UDOSTĘPNIANY LUB DOSTĘPNY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU. RYSUNKI OPRACOWANIA W PROGRAMIE CAD/CAD